

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym przy ul. Paderewskiego 17A w Wilamowicach		
1	Element	Roboty brukarskie		
1	KNR 201/202/2	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,31*30,00	9,300000	
		RAZEM:	9,300000	m3 9,300
2	AT 3/201/1	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji, podłoże do Rm=1,5' MPa z gruntu rodzimego, warstwa po zagęszczeniu gr. 20' cm	m2	30,000
3	KNR 911/101/2 (2)	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina	m2	30,000
4	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	30,00
5	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości	m2	30,00
6	KNR 231/105/7	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,03*30,00	0,900000	
		RAZEM:	0,900000	m2 0,900
7	KNR 231/303/1	Nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20 cm Behaton, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	30,000
8	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,10*0,10*26,00	0,260000	
		RAZEM:	0,260000	m3 0,26
9	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	26,000
10	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż ławki pikinkowej	szt	1,000
11	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż ławka solarna stal węglowa s235Jr	szt	1,000
12	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż stanowisko do naprawy rowerów (Baza)Stacja IBOMBO PRS-LV2 ze stali nierdzewnej (standard) OPCJE DODATKOWE 4 x nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym (mocowanie) Malowanie farbą plastyczną (podstawowe kolory) Indywidualny kolor spoza naszej palety kolorów (dot. farby proszkowej) Ramki OWZ z wymienną treścią A4 (z dwóch stron) Oklejenie folią tylnej ściany stacji Nadruk na folii wylewanej najwyższej jakości + laminat wylewany Kolorowe linki stalowe z PCV (niebieskie, zielone, czarne lub czerwone) Wąż do pompki w stalowym oplocie Krętliki do wkrętałów i imbusów Szczypce płaskie firmy GEDORE9 Pneumatyczny uchwyt do deskorolki Elegancki tło do pompki ze stali nierdzewnej	szt	1,000
13	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż stanowisko na rowery (4 stanowiska)	szt	1,000
14	Kalkulacja indywidualna	Zaku i montaż latarnia solarna	szt	1,000